

SMLOUVA O DÍLO

č.14/124.....

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

na akci:

„Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná“

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: elitbau s.r.o.
Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti
IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 4086702/0800
Telefon, fax: 516 426 461 / 516 426 460
E-mail: elitbau@elitbau.cz
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Křenovský, jednatel společnosti
Jednající ve věcech technických: Ing. Vít Pučálek
(dále jen „zhotovitel“)

1.2 Objednatel: Obec Písečná
Sídlo: č.p. 71, 561 70 Písečná
Zastoupen: Hanou Lipenskou, starostkou obce
IČ: 00279358
Tel.: +420 465 618 151, +420 733 562 150
e-mail: pisecna@orlice.cz

Jednající ve věcech smluvních: Hana Lipenská, starostka obce
Jednající ve věcech technických: Ing. Josef Zámečník
(dále jen „objednatel“)

2 PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1** Předmětem díla je provedení stavebních prací:
„Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná“
- 2.2** Vymezení předmětu díla:
Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavebního díla s názvem **„Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná“**.
- 2.3** Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle:
- projektové dokumentace zpracované firmou:
ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27560015,
zakázkové číslo: 50/2016, z 10/2016.
 - výkazu výměr ke zpracování nabídkového rozpočtu



- 2.4 Při realizaci předmětu veřejné zakázky budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) případně jiných právních předpisů. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení dodávky uvedeny zhotovitelem, do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.
- 2.5 Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování veškeré dokumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude hradit zhotovitel.
- 2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že po seznámení s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem nemá žádné námitky, výhrady ani připomínky a považuje ji za bezvadnou. V případě, že by došlo k vadám díla v důsledku pochybení projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel i za tyto vady, které měl zjistit.

3 CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	7 350.833,- Kč
Cena DPH 21%	1 543.675,- Kč
CENA CELKEM	8 894.508,- Kč

- 3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: **únor 2018**
- 4.2 Ukončení díla, vč. jeho předání a vyklizení staveniště: **leden 2019**
- 4.3 V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.4 Místem plnění veřejné zakázky je zájmová lokalita situována v intravilánu obce Písečná. Zájmový úsek je rozdělen na dvě lokality. První lokalita se nachází nad centrem obce v ř. km 5,87 – 6,12 toku Potočnice. Druhá lokalita se nachází níže po toku (pod centrem obce) v ř. km 4,50 – 4,95. Zájmové území přímo přiléhá toku Potočnice a jejím přítokům.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy před provedením dodávek a prací. K datu předání a



převzetí dodávky dané etapy uhradí max. 90% sjednané ceny, zbytek bude doplacen po odstranění případných vad a nedodělků.

- 5.2 Dodavatel je oprávněn předkládat k proplacení faktury měsíčně za skutečně provedené práce po odsouhlasení jejich soupisu objednatelem. Splatnost faktury činí min. 30 dnů.
- 5.3 Faktury budou mít následující náležitosti (vč. přílohy č.3 k SOD)
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu evidované finančním úřadem, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

6 SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
- 7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vrátit a osobně předat všechny příp. zapůjčené dokumentace od objednatele a dokumentace příp. objednatelem zprostředkované, uvedené v soupisu zapůjčených podkladů potvrzeném zástupci obou smluvních stran a to nejpozději v den předání předmětu smlouvy. Jestliže se tak nestane, začíná lhůta splatnosti faktur působit až ode dne předání zapůjčených dokladů.
- 7.8 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po



ukončení provádění díla do předchozího stavu.

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech.

9 STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
- 9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve



stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.
- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11 ZÁRUKY

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.
- 11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel vady odstraní do 15-ti dnů.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění).



12 ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 13.2 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená v této smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedenou adresu. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá závazky, které by vedly nebo mohly vést k jeho úpadku, zejména vyhlášení konkurzu, a pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou jakékoliv překážky tohoto druhu, je povinen objednatele o tom ihned informovat.
- 13.4 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná.
- 13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha ke smlouvě o dílo:

- Příloha č.1 - Rozpočet
 - Příloha č.2 - Harmonogram postupu prací
 - Příloha č.3 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu
- 1 - 11 - 2017

Písečná, dne

Objednatel


Hana Lipenská
starostka obce

OBEC PÍSEČNÁ
561 70 Písečná 71
IČO: 00279358
DIČ: CZ00279358

Zhotovitel


elitbau
klasika pro přírodu
Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žerůtská 438, Lysá 679 71
Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti elitbau s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 8/17/3

Přírodě blízká PPO v katastru obce Písečná

Objednatel : obec Písečná

IČO : 279358

DIČ :

Zhotovitel : elitbau s.r.o.
Dřevařská 855/12
60200 Brno

IČO : 25571273

DIČ : CZ25571273

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 350 833,00
DPH	21 %	1 543 675,00
Cena celkem za stavbu		8 894 508

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	SO 01 Úsek č.1, ř.km 5,8 - 6,12	2 239 527	0	1 850 849	388 678	25,2
02	SO 02 Úsek č.2, ř.km 4,5 - 4,95	1 993 110	0	1 647 198	345 912	22,4
03	SO 03 Stabilizace svahu	1 337 695	0	1 105 533	232 162	15,0
04	SO 04 Vegetační úpravy	235 296	0	194 460	40 837	2,6
05	SO 05 Přeložky IS	186 641	0	154 249	32 392	2,1
06	SOB 06 Hrubé terénní úpravy	152 635	0	126 145	26 490	1,7
07	SOV 07 Zatrubnění toku	2 404 753	0	1 987 399	417 354	27,0
08	Ostatní a vedlejší náklady	344 850	0	285 000	59 850	3,9
Celkem za stavbu		8 894 508	0	7 350 833	1 543 675	100,0

Za zhotovitele :

elitbau
stavíme pro přírodu

®

Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČO: 25571273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žerůtská 425, Lysice 679 71

Za objednatele :

OBEC PÍSEČNÁ

561 70 Písečná 71

IČO: 00279358

DIČ: CZ00279358

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	01 SO 01 Úsek č.1, ř.km 5,8 - 6,12	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	240,00	30,00	7 200,00
2	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	240,00	20,00	4 800,00
3	115001105R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	60,00	500,00	30 000,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00	50,00	6 000,00
5	115101321R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 25 m, přítok 500 l	den	15,00	50,00	750,00
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	570,00	50,00	28 500,00
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	67,00	100,00	6 700,00
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	20,10	30,00	603,00
9	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	689,06	150,00	103 359,00
10	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	206,72	10,00	2 067,18
11	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	89,90	150,00	13 485,00
12	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	26,97	100,00	2 697,00
13	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	64,80	150,00	9 720,00
14	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,44	15,00	291,60
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	154,70	40,00	6 188,00
16	1623001	Vodorovné přemístění výkopku do 200m	m3	1 298,99	50,00	64 949,50
17	1623002	Vodorovné přemístění ornice do 200m	m3	591,00	50,00	29 550,00
18	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	407,23	80,00	32 578,40
19	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	400,70	80,00	32 056,00
20	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	7,00	150,00	1 050,00
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1 348,96	10,00	13 489,60
22	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	407,23	35,00	14 253,05
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	400,70	35,00	14 024,50
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,68	100,00	768,00
25	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	60,00	67,10	4 026,00
26	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	1 173,10	5,00	5 865,50
27	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	309,90	6,00	1 859,40
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	460,50	5,00	2 302,50
29	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,47	5,00	42,35
30	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 173,10	5,00	5 865,50
31	182301131R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	309,90	15,00	4 648,50
32	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	644,33	15,00	9 664,95
33	182201101R00	Svahování násypů	m2	12,05	15,00	180,75
34	101	Zřízení čerpací jímky	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
35	00572465R	směs travní standard	kg	29,66	90,00	2 669,40
	Celkem za	1 Zemní práce				472 204,68
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
36	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	18,20	800,00	14 560,00
37	212752111R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm	m	156,00	150,00	23 400,00
38	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	38,54	2 200,00	84 788,00
39	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	4,03	2 500,00	10 075,00
40	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	23,62	350,00	8 267,00
41	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	23,62	80,00	1 889,60
42	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,00	25 000,00	24 950,00
43	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,15	25 000,00	3 700,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				171 629,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
44	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	0,75	6 000,00	4 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízká PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	01 SO 01 Úsek č.1, ř.km 5,8 - 6,12	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	3272101	Zdivo nadzákl.z pískovcových cihel na MC 10	m3	86,24	5 000,00	431 200,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				435 700,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
46	451571311R00	Lože dlažby z kam. těžného drobného tl. do 10 cm	m2	182,00	100,00	18 200,00
47	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	66,40	1 500,00	99 600,00
48	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnání z lom.kam.	m2	208,50	100,00	20 850,00
49	4522100	Zajišťovací práh z uprav.lom.kamene na sucho s proštěrkování	m3	20,14	2 500,00	50 350,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				189 000,00
Díl: 5	Komunikace					
50	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	240,00	148,00	35 520,00
51	584121111RT2	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 2/490 300x100x15	m2	240,00	1 000,00	240 000,00
52	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	240,00	25,00	6 000,00
53	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	276,00	20,00	5 520,00
Celkem za		5 Komunikace				287 040,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
54	4625101	Zához z lom kamene do 80 kgs proštěrkováním	m3	19,66	1 500,00	29 490,00
55	4625103	Zához z lom kamene do 15kg s proštěrkováním	m3	9,36	1 000,00	9 360,00
56	4625104	Osazení a dodávka kamenného rozražeče	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
57	4625105	Osazení a dodávka solitérního kamene	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
58	4625102	Zához z lom kamene do 50kg s proštěrkováním	m3	6,70	1 200,00	8 040,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				54 890,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
59	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá	m2	0,44	70,00	30,80
60	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	25,20	200,00	5 040,00
61	934956126R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 8 cm	m2	5,24	1 500,00	7 860,00
62	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	305,00	80,00	24 400,00
63	90100	D+M přelivná hrana rozdělovacího objektu	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
64	902	D+M nosné konstrukce provizorního hrazení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
65	9319701	Vložky do dilatačních spar, lepenka dvojité (SIKA)	m2	12,96	300,00	3 888,00
66	13210324R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 10000 (S 235JR), d = 8,0 mm	t	0,08	22 000,00	1 760,00
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	203,52	30,00	6 105,60
68	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	814,08	10,00	8 140,80
69	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	203,52	150,00	30 528,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				95 253,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
70	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	967,54	150,00	145 131,39
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				145 131,39

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízká PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	02 SO 02 Úsek č.2, ř.km 4,5 - 4,95	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115001105R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	34,00	500,00	17 000,00
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00	50,00	6 000,00
3	115101321R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 25 m, přítok 500 l	den	15,00	50,00	750,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	2 002,50	50,00	100 125,00
5	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	2 118,38	150,00	317 757,00
6	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	635,51	10,00	6 355,14
7	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	82,12	200,00	16 424,00
8	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,64	100,00	2 463,60
9	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	96,39	150,00	14 458,50
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,92	15,00	433,76
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	178,51	40,00	7 140,40
12	1623001	Vodorovné přemístění výkopku do 200m	m3	2 222,22	35,00	77 777,70
13	1623002	Vodorovné přemístění ornice do 200m	m3	2 560,60	35,00	89 621,00
14	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	2 179,38	80,00	174 350,40
15	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1 444,40	80,00	115 552,00
16	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	38,92	40,00	1 556,80
17	171103101R00	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4	m3	19,01	150,00	2 851,50
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 179,38	30,00	65 381,40
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 444,40	30,00	43 332,00
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4 203,30	5,00	21 016,50
21	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	851,00	5,00	4 255,00
22	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	4 730,00	6,00	28 380,00
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	1 606,00	5,00	8 030,00
24	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	851,00	6,00	5 106,00
25	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	4 730,00	15,00	70 950,00
26	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	4 580,10	15,00	68 701,50
27	182201101R00	Svahování násypů	m2	946,00	15,00	14 190,00
28	101	Zřízení čerpací jímky	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
29	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	111,62	80,00	8 929,60
	Celkem za	1 Zemní práce				1 298 888,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
30	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	8,50	2 500,00	21 250,00
31	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	40,84	300,00	12 252,00
32	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	40,84	50,00	2 042,00
33	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,28	25 000,00	6 875,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				42 419,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
34	451571311R00	Lože dlažby z kam. těžného drobného tl. do 10 cm	m2	93,30	100,00	9 330,00
35	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	3,50	1 000,00	3 500,00
36	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	33,29	1 500,00	49 935,00
37	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam.	m2	93,30	100,00	9 330,00
38	4522100	Zajišťovací práh z uprav.lom.kamene na sucho s proštěrkování	m3	39,19	2 500,00	97 975,00
39	4625101	Zához z lom kamene do 80 kgs proštěrkováním	m3	40,42	1 500,00	60 630,00
40	4625103	Zához z lom kamene do 15kg s proštěrkováním	m3	8,00	1 000,00	8 000,00
41	4625102	Zához z lom kamene do 50kg s proštěrkováním	m3	8,00	1 200,00	9 600,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				248 300,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
42	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá	m2	0,44	72,20	31,77

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	02 SO 02 Úsek č.2, ř.km 4,5 - 4,95	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	3,00	95,90	287,70
44	90100	D+M přelivná hrana rozdělovacího objektu	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
45	13210324R	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 8 mm	t	0,08	22 000,00	1 760,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				7 579,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
46	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	333,40	150,00	50 010,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50 010,71

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízká PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	03 SO 03 Stabilizace svahu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	283,46	150,00	42 519,00
2	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	85,04	10,00	850,38
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	17,24	200,00	3 448,00
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,17	100,00	517,20
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	300,70	35,00	10 524,50
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	641,51	40,00	25 660,40
7	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	140,00	15,00	2 100,00
8	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	192,25	10,00	1 922,50
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	736,14	15,00	11 042,10
10	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	140,00	20,00	2 800,00
11	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	2,80	80,00	224,00
	Celkem za	1 Zemní práce				101 608,08
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	3,62	800,00	2 896,00
13	211571112R00	Výplň odvodňovacích žebek štěrkopískem netříděným	m3	2,72	770,00	2 094,40
14	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	49,80	25,00	1 245,00
15	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	22,00	250,00	5 500,00
16	212752114R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 210 mm	m	36,00	300,00	10 800,00
17	895211131R00	Drenážní šachtičky kontrolní beton.Šk-80/3 do 1,5 m	kus	3,00	5 500,00	16 500,00
18	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	57,27	20,00	1 145,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				40 180,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m	m2	338,66	30,00	10 159,80
20	457979123R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:1,5, 10 skob/10 m2	m2	338,66	15,00	5 079,90
21	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	313,54	1 000,00	313 540,00
22	464531111R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-63 mm, z terénu	m3	47,72	700,00	33 404,00
23	464571111R00	Pohoz ze štěrkopísků 0-63 mm z terénu, bez úpravy	m3	647,51	540,00	349 655,40
24	467955111R00	Srubová stěna z výřezů, výšky od 0,8 do 1,5 m	m2	6,00	2 200,00	13 200,00
25	4625101	Zához z lom kamene do 80 kgs proštěrkováním	m3	4,32	1 600,00	6 912,00
26	67313125R	geotextilie kokosová, funkce protierozní, mulčovací, plošná hmotnost 400 g/m2	m2	161,00	30,00	4 830,00
27	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	228,46	30,00	6 853,77
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				743 634,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	2 201,10	100,00	220 109,54
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				220 109,54

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízká PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	04 SO 04 Vegetační úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	48,00	200,00	9 600,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	17,00	500,00	8 500,00
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00	800,00	1 600,00
4	112211111R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm	kus	48,00	150,00	7 200,00
5	112211112R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 50 cm	kus	17,00	300,00	5 100,00
6	112211113R00	Spálení pařezů na hromádách o D do 1 m	kus	2,00	500,00	1 000,00
7	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	383,00	30,00	11 490,00
8	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5	kus	30,00	50,00	1 500,00
9	184004313R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 50/hl. 50	kus	30,00	30,00	900,00
10	184004723R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky nad 60 cm	kus	383,00	30,00	11 490,00
11	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	90,00	150,00	13 500,00
12	184808211R00	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik	kus	413,00	1,60	660,80
13	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	383,00	20,00	7 660,00
14	184921097R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m, svah do 1:2	m2	110,75	100,00	11 075,00
15	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	4,43	350,00	1 550,50
16	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	4,43	590,00	2 613,70
17	184813121U00	Ochr dřev okus pletivo rovina	kus	30,00	110,00	3 300,00
18	18580	Hnojení stromů a keřů	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
19	2601	Lípa srdčitá v.150+,ok 10-12 s balem	ks	1,00	500,00	500,00
20	2602	Olše lepkavá v.150+,ok 10-12 s balem	ks	7,00	500,00	3 500,00
21	2603	Dub letní v.150+,ok 10-12 s balem	ks	1,00	500,00	500,00
22	2604	Bříza bělokorá v.150+,ok 10-12 s balem	ks	4,00	500,00	2 000,00
23	2605	Javor klen v.150+,ok 10-12 s balem	ks	1,00	500,00	500,00
24	2606	Javor mleč v.150+,ok 10-12 s balem	ks	2,00	500,00	1 000,00
25	2607	Jasan ztepilý v.150+,ok 10-12 s balem	ks	3,00	500,00	1 500,00
26	2608	Habr obecný v.150+,ok 10-12 s balem	ks	2,00	500,00	1 000,00
27	2609	Vrba křehká v.150+,ok 10-12 s balem	ks	2,00	500,00	1 000,00
28	2610	Třešeň ptačí v.150+,ok 10-12 s balem	ks	1,00	500,00	500,00
29	2611	Střemcha obecná v.150+,ok 10-12 s balem	ks	6,00	150,00	900,00
30	2612	Svída krvavá v.80cm (kontejner)	ks	91,00	150,00	13 650,00
31	2613	Kalina obecná v.80cm (kontejner)	ks	60,00	150,00	9 000,00
32	2614	Vrba ušatá v.80cm (kontejner)	ks	66,00	50,00	3 300,00
33	2615	Líska obecná v.80cm (kontejner)	ks	25,00	50,00	1 250,00
34	2616	Brslen evropský v.80cm (kontejner)	ks	39,00	50,00	1 950,00
35	2617	Vrba trojmužná v.80cm (kontejner)	ks	36,00	100,00	3 600,00
36	2618	Krušina olšová v.80cm (kontejner)	ks	8,00	150,00	1 200,00
37	2619	Růže šípková v.80cm (kontejner)	ks	22,00	150,00	3 300,00
38	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	4,43	70,00	310,10
39	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	6,86	660,00	4 527,60
40	60501	Kůl vyvazovací impregnovaný pr.50mm dl.2,0	ks	473,00	50,00	23 650,00
	Celkem za	1 Zemní práce				192 377,70
Díl: 998		Přesun hmot				
41	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	4,16	500,00	2 081,90
	Celkem za	998 Přesun hmot				2 081,90

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	05 SO 05 Přeložky IS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	30,59	120,00	3 670,80
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,18	15,00	137,66
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	22,10	800,00	17 680,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	52,69	80,00	4 215,20
5	1623001	Vodorovné přemístění výkopku do 200m	m3	105,38	70,00	7 376,60
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	52,69	60,40	3 182,48
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	52,69	15,20	800,89
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	40,41	300,00	12 123,00
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkovému frakce 0 - 22 mm	m3	3,15	921,00	2 901,15
	Celkem za	1 Zemní práce				52 087,77
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	4625101	Kameny na štět do betonu	m3	0,50	2 000,00	1 000,00
11	4625103	Zához z lom kamene do 15kg s proštěrkováním	m3	1,88	1 000,00	1 880,00
12	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	3,29	2 495,00	8 208,55
13	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	4,50	346,50	1 559,25
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				12 647,80
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	21,00	17,00	357,00
15	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	3,96	2 200,00	8 712,00
16	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	10,56	300,00	3 168,00
17	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	21,00	10,00	210,00
18	14130855R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353, svařitelnost zaručená, vnější průměr 108,0 mm, tloušťka stěny 4,5 mm	m	1,00	495,00	495,00
19	286134531R	trubka plastová kanalizační PE100RC, hladká, SDR 11,0, PN 16, D = 50,0 mm, s = 4,60 mm, l = 100á000	m	21,32	72,00	1 534,68
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 476,68
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
20	901	Diagnoska plynovodu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
21	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	18,00	134,50	2 421,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				12 421,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	23,68	100,00	2 368,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 368,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				
23	711541164R00	Izolace potrubí, nádrží přitavením pásů NAIP	m2	19,50	115,00	2 242,50
24	62801	Izolační pás	m2	22,43	300,00	6 727,50
25	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	47,29	3,75	177,33
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 147,33
Díl: M21		Elektromontáže				
26	210800626R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně	m	21,00	17,40	365,40
27	3411101	signalizační vodič	m	21,00	35,00	735,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 100,40
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
28	1	Přeložka komunikačních sítí CETIN	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				50 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízká PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	06 SOB 06 Hrubé terénní úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutných	m3	4 694,49	10,00	46 944,90
2	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3 300,00	4,00	13 200,00
3	181301117R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2	m2	3 300,00	20,00	66 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				126 144,90

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	07 SOV 07 Zatrubnění toku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	45,00	20,00	900,00
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	367,50	30,00	11 025,00
3	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	45,00	30,00	1 350,00
4	113151219R00	Fréz.živč krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	367,50	120,00	44 100,00
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00	80,00	4 000,00
6	115101321R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 25 m, přítok 500 l	den	5,00	64,30	321,50
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	102,48	100,00	10 248,00
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	30,74	31,40	965,36
9	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	226,87	150,00	34 030,50
10	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	68,06	10,00	680,61
11	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	299,82	80,00	23 985,60
12	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	89,95	18,70	1 681,99
13	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	45,37	222,50	10 094,83
14	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	13,61	208,50	2 837,89
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	69,36	91,60	6 352,97
16	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	467,06	80,00	37 364,80
17	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	70,00	33,00	2 310,00
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	642,06	35,00	22 472,10
19	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	70,00	44,10	3 087,00
20	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,48	166,50	5 407,92
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	571,70	15,20	8 689,84
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	105,00	100,00	10 500,00
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	861,11	5,00	4 305,55
24	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	135,00	5,00	675,00
25	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	422,55	15,00	6 338,25
26	182201101R00	Svahování násypů	m2	135,00	15,00	2 025,00
27	101	Zřízení čerpací jímky	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
28	1623001	Vodorovné přemístění výkopku do 200m	m3	677,06	70,00	47 394,20
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	32,48	200,00	6 496,00
	Celkem za	1 Zemní práce				314 639,91
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
30	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	10,83	2 200,00	23 826,00
31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	8,31	2 200,00	18 282,00
32	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	7,20	2 400,00	17 280,00
33	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	13,33	2 400,00	31 992,00
34	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	86,00	350,00	30 100,00
35	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	20,00	80,00	1 600,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				123 080,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
36	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	9,79	6 000,00	58 740,00
37	388129330R00	Montáž prefa.kanálu ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t	kus	24,00	1 500,00	36 000,00
38	3272133	Zdivo nadzákladové z lomového kamene	m3	3,63	6 000,00	21 780,00
39	59201	Propust rámová IZM 3000X1000X1000	ks	14,00	20 000,00	280 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				396 520,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
40	451571311R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	130,20	100,00	13 020,00
41	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	52,08	1 500,00	78 120,00
42	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnání z lom.kam.	m2	84,28	100,00	8 428,00
43	4513101	Podklad pod dlažbu z betonu C 20/25 tl.15cm	m2	49,50	450,00	22 275,00
44	465513127R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm	m2	49,50	1 000,00	49 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	07 SOV 07 Zatrubnění toku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,44	2 500,00	1 100,00
46	4625101	Záhaz z lom kamene do 80 kgs proštěrkováním	m3	20,74	1 000,00	20 740,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						193 183,00
Díl: 5	Komunikace					
47	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	506,50	148,00	74 962,00
48	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	45,00	15,00	675,00
49	584121111RT2	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 2/490 300x100x15	m2	45,00	1 000,00	45 000,00
50	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	461,50	250,00	115 375,00
51	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	461,50	7,30	3 368,95
52	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	461,50	240,00	110 760,00
53	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živичnou zálivkou	m	70,00	64,70	4 529,00
54	69366197R	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	51,75	21,70	1 122,98
Celkem za 5 Komunikace						355 792,93
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
55	919441221R00	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00	25 000,00	50 000,00
56	919521111R00	Zřízení propustky z trub betonových/ŽB DN 80 cm	m	10,00	2 500,00	25 000,00
57	919536111R00	Obetonování trub propustky bet.vodostav. C 25/30	m3	48,39	3 000,00	145 170,00
58	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá	m2	2,56	72,20	184,83
59	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm	m	61,00	42,50	2 592,50
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						222 947,33
Díl: 8	Trubní vedení					
60	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	1,50	2 555,00	3 832,50
61	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	8,00	365,50	2 924,00
62	812422121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 500	m	4,40	625,00	2 750,00
63	59223116R	trouba betonová hrdlová TBH, DN 500,0 mm, l = 2á500 mm, Fn 102,6 kN/m	kus	2,00	2 430,00	4 860,00
64	899662113R00	Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	t	0,05	25 200,00	1 134,00
Celkem za 8 Trubní vedení						15 500,50
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
65	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	61,00	74,20	4 526,20
66	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárcí 80cm	m	4,00	223,50	894,00
67	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	11,00	95,90	1 054,90
68	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	6,16	3 000,00	18 480,00
69	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	8,40	1 000,00	8 400,00
70	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	4,00	1 110,00	4 440,00
71	905	Zajištění sloupu el. vedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
72	13210324R	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 8 mm	t	0,02	22 000,00	440,00
73	59223130R	trouba betonová hrdlová TBH, DN 800,0 mm, l = 2á500 mm, Fn 140,5 kN/m	kus	4,00	6 000,00	24 000,00
74	59227514.AR	žlab odvodňovací TBZ, beton, l = 515,0 mm, š = 1á100 mm, h = 329,0 mm	kus	12,00	234,00	2 808,00
75	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	389,13	30,00	11 673,84
76	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 556,51	8,00	12 452,10
77	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	389,13	150,00	58 369,20
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						152 538,24
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
78	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 056,86	150,00	158 528,99
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						158 528,99
Díl: 711	Izolace proti vodě					
79	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	297,60	9,50	2 827,20

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	07 SOV 07 Zatrubnění toku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	m2	297,60	150,00	44 640,00
81	11163111R	lak asfaltový penetrační, bod hoření nad 40 °C, skupenství při 20°C kapalné, hustota při 15°C 890	kg	116,04	42,60	4 943,30
82	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	602,01	3,75	2 257,55
Celkem za		711 Izolace proti vodě				54 668,05

Položkový rozpočet

Stavba :	8/17/3 Přírodě blízka PPO v katastru obce Písečná	Rozpočet:
Objekt :	08 Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	1	Zařízení staveniště	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
2	2	Dopravní značení	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
3	3	Zvláštní užívání	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
4	4	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
5	5	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
6	6	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
7	7	Autorský dozor projektanta	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
8	8	Archeologický průzkum	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
9	9	Zajištění slovení ryb obsádky k tomu oprávněnou osobou	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
10	10	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
11	11	Zpracování geometrického plánu	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
12	12	Čištění příjezdových komunikací	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
13	13	Koordinátor BOZP	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
14	14	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
15	15	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
16	16	Informační tabule	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				285 000,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná

Objednatel: obec Písečná

Zhotovitel: **elitbau**
stavíme pro přírodu

Zahájení prací: 02/2018
Dokončení prací: 01/2019

rok	2018												2019
měsíc	02./18	03./18	04./18	05./18	06./18	07./18	09./18	10./18	11./18	12./18	01./19		
Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná													
1 SO 01 Úsek č.1, ř.km 5.8 - 6,12													
2 SO 02 Úsek č.2, ř.km 4.5 - 4,95													
3 SO 03 Stabilizace svahu													
4 SO 04 Vegetační úpravy													
5 SO 05 Přeložky IS													
6 SOB 06 Hrubé terénní úpravy													
7 SOV 07 Zatrubnění toku													
8 Ostatní a vedlejší náklady													

V Lysicích dne

elitbau
stavíme pro přírodu

Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
..doručovací adresa: Jiráskova 435, Brno 602 00
Ing. Jiří Křenovský

jednatel společnosti elitbau s.r.o.



Příloha č. 3 ke smlouvě č.

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná“
Název operačního programu: „Operační program životní prostředí (OPŽP 2014 – 2020)“
Číslo výzvy: „45“
Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: „Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná“ s registračním číslem projektu **CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_045/0004606**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu - vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.
7. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.
8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
9. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z obecných pravidel pro žadatele a příjemce a ze specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů dostupných na www.dotaceeu.cz pro konkrétní operační program tj. z Příručky pro žadatele o dotaci z OPŽP a ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP a dalších dokumentů Operačního programu Životní prostředí dostupných na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi> (např. Pravidla publicity v rámci Operačního programu Životní prostředí platná pro danou výzvu). V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

10. Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období a to ve formátu kompatibilního MS Excel. Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením fyzické realizace.
 11. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
 12. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit poskytovateli dotace.
 13. Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Zhotovitel umístí v místě realizace projektu stálou pamětní desku, která musí být umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu 5-ti leté udržitelnosti projektu. Pamětní deska bude osazena nejpozději v první den předání a převzetí dokončeného projektu.
 - d. Grafické podklady pro výrobu plakátu a stálé pamětní desky předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu a stálé pamětní desky musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.
-