

Číslo smlouvy zhotovitele: 31302 / 2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Písečná

Sídlo: Písečná 71, 561 70 Písečná
Zastoupená: **Hanou Lipenskou**, starostkou obce
IČ: 00279358 DIČ: CZ00279358
Bankovní spojení: KB Žamberk
Číslo účtu: 7526611/0100
Zástupce ve věcech technických: Hana Lipenská, starostka obce
Tel: 733 562 150
email: pisečna@orlice.cz

2. Zhotovitel:

Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.

Sídlo: Tvardkova 1191, 562 06 Ústí nad Orlicí
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vl. 853
Jednající/Zastoupený: **Matoušem Pořickým**, ředitelem společnosti
IČ: 47452943
DIČ: CZ47452943
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 61561100/2010
Zástupce ve věcech technických: **Martin Vítek**, stavbyvedoucí, tel.: 605 234 869, martin.vitek@agrostavuo.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„ Výstavba požární zbrojnice „

4. Dílem se rozumí zhotovení kompletního díla. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v cenové nabídce č. 17/033 z 02.05.2017 (dále jen „**cenová nabídka**“), která je součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Objednatel se před začátkem realizace se zhotovitelem dohodl na veškerých detailech stavby (předmětu díla).
6. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky a závaznými technickými normami.

76

7. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:
- pořádek na staveništi,

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **15.05.2017**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **30.11.2017**

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

2. Místem plnění díla je **pozemk.parc.č. 917/1 v k.ú. Písečná u Žamberka**
3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín ukončení díla nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku k této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou dle této smlouvy o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla a o tuto dobu přerušení se prodlužuje celková doba provedení díla.
6. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolují zhotoviteli dodržovat nebo ohrožují dodržování technologických postupů při realizaci prací na díle, bude tato skutečnost po projednání s objednatelem zapsána do stavebního deníku jako přerušení provádění díla s tím, že o stejnou dobu tohoto přerušení bude prodloužen termín dokončení díla.

IV. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu díla na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 této smlouvy, ve výši

SO 01 Stavební část - dokončení stavby	1 606 188,00 Kč
Celkem bez DPH	1 606 188,00 Kč
DPH 21%	337 299,48 Kč
Celkem vč.DPH	1 943 487,48 Kč

1. Cena díla zahrnuje zejména veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
2. Je-li cena sjednána jako pevná smluvní cena je její změna bez dohody stran možná pouze tehdy:
- pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než tu, která byla určena nabídkou účastníka,
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které vyplývají ze zadávací dokumentace,
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení / snížení ceny.



V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis provedených prací a dodávek (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.
2. Zadavatel neposkytuje zálohy.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce dílčími fakturami do výše 90% z celkového smluvního finančního plnění. Zbývajících 10% z celkového smluvního plnění uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání peněžních prostředků na účet zhotovitele.
6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště opatřené napájecími body elektrické energie, plynu a vody.
5. Při nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele zhotoviteli ve stanoveném termínu, se prodlužuje termín dokončení díla o dny, v nichž byl objednatel v prodlení s předáním staveniště.
6. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.
7. Objednatel prohlašuje, že stavební práce jsou příslušnými úřady povoleny – ohlášeny.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního

deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném **dodatku** k této smlouvě.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

IX. Provádění díla

1. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje ihned zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
3. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost a vady jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla a objednatel se zavazuje tuto nesprávnost odstranit v termínu dohodnutém se zhotovitelem, nejpozději do 30 dnů od prokazatelného oznámení této nesprávnosti zhotovitelem.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající ceně díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání díla objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Dílo je řádně dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Převezme-li objednatel jen část předávaného díla, musí být takováto skutečnost v předávacím protokolu uvedena a řádně specifikována předávaná část díla.
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Odmítne-li objednatel nedůvodně dílo převzít, nemá tato skutečnost vliv na povinnost objednatele hradit cenu díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého předmětu veřejné zakázky v délce trvání záruční doby **60 měsíců** (vyjma dodávek, zařízení a materiálů, kde výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu kratší) od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Reklamáce musí být uplatněna v písemném vyhotovení bez zbytečného odkladu na adrese sídla zhotovitele, jinak se má za to, že nebyla uplatněna vůbec.
5. Pokud se prokáže, že zhotovitel za reklamované vady neodpovídá, nebo že byly způsobeny neodbornou manipulací osoby odlišné od zhotovitele, nebo zásahem třetí osoby, objednatel nahradí zhotoviteli vynaložené náklady nejpozději do 10 dnů od předložení jejich vyúčtování.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel neprovede předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení se zaplacením faktury uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jeden případ a každý den prodlení až do zaplacení.
3. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků v záruční době do 10 dnů od prokázaného obdržení reklamace zhotovitelem ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.



2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- pokud zhotovitel ne zahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy a objednatel jej prokazatelným způsobem k zahájení díla vyzve,
 - prodlení na straně objednatele se zaplacením faktury o více jak 30 dnů po datu její splatnosti a zhotovitel objednatele prokazatelným způsobem vyzve k jejímu uhrazení,
 - neřešení případných vad a nesprávností v předané projektové dokumentaci či pokynech objednatele zjištěných zhotovitelem v době realizace díla v termínu dohodnutém zhotovitelem a objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne prokazatelného seznámení objednatele s těmito vadami a/nebo nesprávnostmi.
3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna započítat své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám druhé smluvní strany, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka č.17/033

V Písečné dne: 10. 5. 2014

Za objednatele:



Hana Lipenská
starostka
Obec Písečná

OBEC PÍSEČNÁ
561 70 Písečná 71
IČO: 00279358
DIČ: CZ00279358

V Žamberku dne:

Za zhotovitele:



Matouš Pořícký
ředitel společnosti
Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.

AGROSTAV Ústí nad Orlicí, a.s.
sídlo: Tvarčkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47452943 DIČ: CZ47452943 ①

Obec Písečná
starostka paní Hana Lipenská
Písečná 71
561 70 Písečná

Věc: **Cenová nabídka CN č. 17 / 033**

„ Výstavba požární zbrojnice „

Na základě poptávky Vám předkládáme níže uvedenou cenovou nabídku na výše uvedené dílo.

1. Cena za dílo:

SO 01 Stavební část - dokončení stavby	1 606 188,00 Kč
Celkem bez DPH	1 606 188,00 Kč
DPH 21%	337 299,48 Kč
Celkem vč.DPH	1 943 487,48 Kč

Poznámka: CN je stanovena na základě zadávací dokumentace ze dne 13.4.2017.

2. Termín realizace díla:

Zahájení : **15.05.2017**


Dokončení: **30.11.2017**

3. Záruční doba díla:

Uchazeč odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla. Jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, směrnicím a předpisům platným v ČR v době provádění díla.

Záruka je v délce **60 měsíců**, mimo dodávek nátěrů, zařízení a materiálů, kde výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu kratší.

V Žamberku dne 02.05.2017



AGROSTAV Ústí nad Orlicí, a.s.
sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 47452943 DIČ: CZ47452943 ①

Matouš Pořícký
ředitel společnosti

Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 47452943, DIČ: CZ 47452943

☎ 777 234 834

✉ info@agrostavuo.cz www.agrostavuo.cz

Společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 853



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Písečná - Výstavba požární zbrojnice

JKSO

Název objektu

SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

EČO

Místo

Písečná

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

02.05.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	328 584,71	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	15 903,00
2		Montáž	243 044,64	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	429 697,24	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	588 958,41	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 590 285,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		15 903,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 606 188,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 606 188,00	337 299,00

Cena s DPH 1 943 487,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýchodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Písečná

Zpracoval:
Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
005			Komunikace	6 712,94			
1	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm (5,1+1,2)*1,8	m2	11,340	104,41	1 184,01
2	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (5,1+1,2)*1,8	m2	11,340	265,94	3 015,76
3	592	59245212	Dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	11,340	221,62	2 513,17
009			Ostatní konstrukce a práce	5 189,66			
4	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou (0,6+1,697+5,1+0,3)*2	m	15,394	134,94	2 077,27
5	592	59217314	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	32,000	64,91	2 077,12
6	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 15,394*0,025	m3	0,385	2 689,00	1 035,27
HSV			Práce a dodávky HSV	555 796,68			
1			Zemní práce	7 765,43			
7	001	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (18,0+6,9)*0,6*0,6	m3	8,964	619,55	5 553,65
8	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,964	168,43	1 509,81
9	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,964	78,31	701,97
3			Svislé a kompletní konstrukce	65 311,78			
10	011	311238148	Zdivo nosné z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou "klubovna štít" (6,0*1,1)+((6,0*2,9/2)) "odpoč.dveře" -(0,8*1,97) Součet	m2	13,724	1 142,58	15 680,77
11	011	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	3,000	389,07	1 167,21
12	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 0,3*1,4*0,2*2	m3	0,168	4 718,05	792,63
13	014	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 1,4*2*2*17,9*1,1*0,001	t	0,110	34 178,81	3 759,67
14	011	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	1,500	47,08	70,62
15	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 0,3*0,25*2*2	m2	0,300	233,17	69,95
16	014	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením 0,3*1,97*2 0,3*0,75*2 Součet	m2	1,632	230,49	376,16
17	011	342248145	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou (1,5+1,2+2,05+0,35+0,92+0,785+0,807+0,607+1,017+1,1+0,3+0,7+1,8+1,62+4,614+1,744+2,7)*3,15 "odpoč.dveře" -(0,6*1,97*3) -(0,8*1,97*5) Součet	m2	63,588	537,80	34 197,63
18	011	342248147	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 lepených PUR pěnou (1,5+1,791)*3,15	m2	10,367	619,55	6 422,87
19	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 3,15*7	m	22,050	98,20	2 165,31
20	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 1,4*0,2*2*2	m2	1,120	543,71	608,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Písečná

Zpracoval:
Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	425 943,09			
21	011	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,713	148,73	6 798,89
22	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	359,789	255,11	91 785,77
			(1,5+1,2)*4,6*2		24,840		
			(2,05+0,35+0,92+0,785+0,807+0,607+1,017+1,1+0,3+0,7+1,8+1,62+4,6				
			14+1,744+2,7)*2*3,15		133,018		
			(1,5+1,791)*2*3,15		20,733		
			"obvod.stěny" (10,2+6,0)*2*4,6		149,040		
			(6,9+6,0)*2*3,15		81,270		
			"odpočet okna" -((1,58*0,75*7)+(0,8*0,75))		-8,895		
			"odpočet dveře" - ((0,6*1,97*2*3)+(0,8*1,97*2*6)+(0,8*1,97))		-27,580		
			"odpočet vrata" - (3,5*3,63)		-12,705		
			"odpočet obklady" -45,713		-45,713		
			"klubovna půlštok" 6,9*1,1*2		15,180		
			"klubovna štíty" (6,0*1,1*2)+((6,0*2,9/2)*2)		30,600		
			Součet		359,789		
23	011	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních ostění nanášená ručně	m2	10,010	274,81	2 750,58
			(7*1,5+14*1,2)*0,22		6,006		
			(1*0,8+2*1,2)*0,22		0,704		
			(3*1,0+6*2,0)*0,22		3,300		
			Součet		10,010		
24	011	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabinovým pletivem	m2	2,520	124,11	312,76
			(1,4+1,4)*(0,3+0,3+0,3)		2,520		
25	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	199,393	445,93	88 915,32
			(18,0+6,9)*2*4,3		214,140		
			6,9*2,9/2		10,005		
			"odpočet okna,dveře,vrata" -				
			((1,58*0,75*7)+(0,8*0,75)+(0,8*1,97*2)+(3,5*3,63))		-24,752		
			Součet		199,393		
26	283	283759390	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	199,393	258,06	51 455,36
			lambda=0,039 [W / m K]				
27	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	45,500	86,88	3 953,04
			(18,0+6,9)*2-3,5-0,8		45,500		
28	590	590514200	lišta základací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	47,775	72,30	3 454,13
			45,5 * 1,05		47,775		
29	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	61,300	50,23	3 079,10
			(0,75+1,58+0,75)*7		21,560		
			(0,75+0,8+0,75)*1		2,300		
			(3,63+3,5+3,63)*1		10,760		
			(1,97+0,8+1,97)*2		9,480		
			4,3*4		17,200		
			Součet		61,300		
30	590	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj	m	64,365	34,97	2 250,84
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			61,3 * 1,05		64,365		
31	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězmná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	18,200	541,74	9 859,67
			((18,0+6,9)*2-3,5-0,8)*0,4		18,200		
			Součet		18,200		
32	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	199,393	227,44	45 349,94
33	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,723	3 378,48	9 199,60
			(8,54+6,27+2,81+1,92+5,55+3,7+1,05+9,06)*0,07		2,723		
34	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	17,540	2 910,17	51 044,38
			((10,2*6,0)+(6,85*6,0))*0,1		10,230		
			(59,12+1,8)*0,12		7,310		
			Součet		17,540		
35	011	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	7,310	372,32	2 721,66
			(59,12+1,8)*0,12		7,310		

7/8

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Písečná

Zpracoval:
Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,723	226,55	616,90
37	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	17,540	113,27	1 986,76
38	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,716	25 510,72	18 265,68
			((10,2*6,0)+(6,85*6,0))*3,08*1,15*0,001		0,362		
			(59,12+1,8)*3,08*1,15*0,001		0,216		
			(8,54+6,27+2,81+1,92+5,55+3,7+1,05+9,06)*3,08*1,15*0,001		0,138		
			Součet		0,716		
39	011	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	39,950	452,11	18 061,79
			18,0+6,9+1,65+10,3+1,55+1,55		39,950		
40	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	9,000	223,59	2 012,31
41	553	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	6,000	655,01	3 930,06
42	553	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	3,000	629,40	1 888,20
43	011	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 994,34	2 994,34
44	553	553312010	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 800 L/P	kus	1,000	869,74	869,74
45	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	8,000	44,13	353,04
46	553	553414120	průvětrník mřížový s klapkami 15x30 cm	kus	8,000	254,12	2 032,96
8 Trubní vedení							5 145,52
47	271	877265271	D+M lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 120	kus	4,000	843,14	3 372,56
48	271	877265272	Napojení na dešťovou kanalizaci	kus	4,000	443,24	1 772,96
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							31 129,19
49	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	170,895	46,89	8 013,27
			(18,0+6,9)*2*3,3		164,340		
			6,9*1,9/2		6,555		
			Součet		170,895		
50	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 126,850	0,79	4 050,21
			170,895*30		5 126,850		
51	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	170,895	28,17	4 814,11
52	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,820	54,27	5 417,23
			99,82		99,820		
53	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	99,820	65,60	6 548,19
54	011	953735114	Odvětrání vodorovné plastovými trubkami DN do 140 mm ukládanými na sraz	m	2,400	303,37	728,09
			0,3*8		2,400		
55	013	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,714	867,77	619,59
			1,0*2,1*0,3		0,630		
			1,4*0,2*0,3		0,084		
			Součet		0,714		
56	013	974031387	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 300 mm	m	2,400	391,04	938,50
997 Přesun sutě							1 014,71
57	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,933	206,85	399,84
58	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,464	8,98	138,87
			1,933*8		15,464		
59	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,933	246,25	476,00
998 Přesun hmot							19 486,96
60	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	89,926	216,70	19 486,96

PSV

Práce a dodávky PSV

1 022 585,72

F

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Písečná

Zpracoval:
Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 765,48			
61	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním (10,2*6,0)+(6,85*6,0)	m2	102,300	7,76	793,85
62	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 102,3 * 0,0003	t	0,031	47 968,53	1 487,02
63	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	102,300	72,53	7 419,82
64	628	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) 102,3 * 1,15	m2	117,645	113,27	13 325,65
65	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	230,263	3,21	739,14
713			Izolace tepelné	63 485,56			
66	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek 99,82	m2	99,820	68,77	6 864,62
67	631	631507910	pás tepelné izolační ISOVER DOMO 20 200 mm 3500x1200 mm 99,82 * 1,02	m2	101,816	250,18	25 472,33
68	631	631508230	pás tepelné izolační ISOVER DOMO 40mm 99,82 * 1,02	m2	101,816	63,83	6 498,92
69	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 6,9*6,0	m2	41,400	17,24	713,74
70	283	283756730	deska pro kročejový útlum 1000x500x30 mm 41,4*1,15	m2	47,610	58,21	2 771,38
71	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek ((18,0+6,9)*2-3,5-0,8)*1,0 Součet	m2	45,500	104,41	4 750,66
72	283	283763560	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1265 x 615 x 80 mm 45,5*1,05	m2	47,775	318,15	15 199,62
73	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	622,713	1,95	1 214,29
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	108 347,80			
74	721	722170000	Vnitřní zdravotnická a vodovod	soubor	1,000	108 347,80	108 347,80
735			Ústřední vytápění	78 798,40			
75	731	735120000	Vytápění - elektrické přímotopy	soubor	1,000	78 798,40	78 798,40
743			Elektromontáže	128 026,60			
76	741	743620000	Elektroinstalace a hromosvod	soubor	1,000	128 026,60	128 026,60
762			Konstrukce tesařské	49 667,43			
77	762	762081510	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi 10,2*6,0	m2	61,200	63,58	3 891,10
78	762	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných 6,9*6,0	m2	41,400	311,25	12 885,75
79	762	762812240	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz (10,2*6,0)+(6,9*6,0)	m2	102,600	123,12	12 632,11
80	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	3,121	6 491,02	20 258,47
763			Konstrukce suché výstavby	105 576,78			
81	763	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 8,54+6,27+2,81+1,92+5,55+3,7+1,05+9,06+1,8+59,12	m2	99,820	745,63	74 428,79
82	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	112,410	105,39	11 846,89

76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Písečná

Zpracoval:
Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,5+1,2+2,05+0,35+0,92+0,785+0,807+0,607+1,017+1,1+0,3+0,7+1,8+1,62+4,614+1,744+2,7)*2		47,628		
			(1,5+1,791)*2		6,582		
			"obvod.stěny" (10,2+6,0)*2		32,400		
			(6,9+6,0)*2		25,800		
			Součet		112,410		
83	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	99,820	24,13	2 408,66
			8,54+6,27+2,81+1,92+5,55+3,7+1,05+9,06+1,8+59,12		99,820		
84	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	95,661	19,52	1 867,30
85	283	283292330	fólie /parobrzda/ balení 60 m2	m2	126,250	54,53	6 884,41
			fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťku				
			99,802*1,15		114,772		
86	763	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,580	43,44	329,28
			2,81+1,92+1,05+1,8		7,580		
87	763	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	977,653	7,99	7 811,45
764 Konstrukce klempířské							40 218,07
88	764	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200mm	m	11,860	325,04	3 854,97
			(7*1,58)+(1*0,8)		11,860		
89	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, vč.doplňků	m	39,000	435,18	16 972,02
			19,5*2		39,000		
90	764	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	4,000	466,88	1 867,52
91	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	20,000	845,29	16 905,80
			4*5,0		20,000		
92	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	396,003	1,56	617,76
766 Konstrukce truhlářské							123 517,57
93	R	766001	D+M dělicích příček na WC	soub	1,000	45 978,87	45 978,87
			1,8+1,15+1,1+1,4		5,450		
			1		1,000		
94	766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	15,300	47,18	721,85
			"klubovna štít" (6,0*1,1)+(6,0*2,9/2)		15,300		
95	766	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,000	525,98	525,98
96	611	611400150	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 800 x 750 mm	kus	1,000	3 930,07	3 930,07
97	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	543,71	4 893,39
98	611	611600000	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 vč.kování	kus	3,000	3 742,92	11 228,76
99	611	611600020	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 vč.kování	kus	4,000	3 831,57	15 326,28
100	611	611441630	dveře plastové vchodové 1křídlové otvíravé 80x200 cm	kus	2,000	15 956,68	31 913,36
101	766	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	924,90	924,90
102	611	611651920	dveře vnitřní protipožární 1křídlové 80x197 cm vč.kování	kus	1,000	6 796,36	6 796,36
103	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 183,098	1,08	1 277,75
767 Konstrukce zámečnické							108 069,45
104	767	767210000	D+M venkovního schodiště	soubor	1,000	106 169,02	106 169,02
105	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 061,690	1,79	1 900,43
771 Podlahy z dlaždic							43 826,69
106	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	35,638	80,11	2 854,96
107	597	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	118,675	37,82	4 488,29
			35,638*3,33		118,675		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Písečná

Zpracoval:
Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
108	771	771574121	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/ 8,54+6,27+2,81+1,92+5,55+3,7+1,05+9,06	m2	38,900	321,46	12 504,79
109	597	597611100	dlaždice keramické 10 x 10 x 0,8 cm l. j. 38,9 * 1,1	m2	42,790	507,26	21 705,66
110	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	415,537	5,47	2 272,99
776 Podlahy povlakové							23 207,93
111	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 41,4	m2	41,400	111,30	4 607,82
112	284	284122850	krytina podlahová šířka 1500 mm tl. 2 mm 41,4 * 1,1	m2	45,540	321,10	14 622,89
113	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm (6,9+6,0)*2	m	25,800	103,42	2 668,24
114	284	284110060	lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m 25,8 * 1,02	m	26,316	46,49	1 223,43
115	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	231,224	0,37	85,55
781 Dokončovací práce - obklady							47 085,93
116	781	781444123	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "101" (0,7+1,13+0,7)*1,8 "104" (1,62+1,0+1,744+0,607+0,807)*1,8 "odpoč." -(0,6*1,97) "105" (1,9+2,95+1,62+0,35+0,785+0,277+1,791)*1,8 "odpoč." -(0,6*1,97) "106,107" (1,8+1,791+0,919+1,8+0,85+1,6)*1,8 "odpoč." -(0,6*1,97) "108" 1,5*0,75 Součet	m2	45,713	328,98	15 038,66
117	597	597610280	obkladačky keramické (barevné) 20 x 25 x 0,7 cm l. j. 45,7128 * 1,1	m2	50,284	411,72	20 702,93
118	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem "101" (0,7+1,13+0,7) "104" (1,62+1,0+1,744+0,607+0,807) "odpoč." -(0,6) "105" (1,9+2,95+1,62+0,35+0,785+0,277+1,791) "odpoč." -(0,6) "106,107" (1,8+1,791+0,919+1,8+0,85+1,6) "odpoč." -(0,6) 14*1,8 Součet	m	50,141	122,14	6 124,22
119	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem "101" (0,7+1,13+0,7) "104" (1,62+1,0+1,744+0,607+0,807) "odpoč." -(0,6) "105" (1,9+2,95+1,62+0,35+0,785+0,277+1,791) "odpoč." -(0,6) "106,107" (1,8+1,791+0,919+1,8+0,85+1,6) "odpoč." -(0,6) Součet	m	24,941	89,24	2 225,73
120	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	44,453	38,51	1 711,89
121	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	458,034	2,80	1 282,50
783 Dokončovací práce - nátěry							57 649,93
122	783	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr proti dřevokazným houbám tesařských prvků (10,2*6,0)+(6,9*6,0)*2	m2	205,200	86,28	17 704,66
123	783	783621124	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva matný povrch dvojnásobné nášlap - prken,záklap (10,2*6,0)	m2	61,200	363,46	22 243,75
124	783	783821112	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva lesklý povrch	m2	60,920	290,57	17 701,52

76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Písečná - Výstavba požární zbrojnice
 Objekt: SO-01 Stavební část - Dokončení stavby

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Písečná

Zpracoval:

Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

59,12+1,8

60,920

784 Dokončovací práce - malby a tapety

21 342,10

125	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	99,820	3,88	387,30
126	581	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	110,052	3,64	400,59
			99,82*1,05		104,811		
127	784	784181003	Jednónásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	396,264	12,41	4 917,64
			496,084-99,82		396,264		
128	784	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech do 5,00 m	m2	496,084	31,52	15 636,57
			(1,5+1,2)*4,6*2		24,840		
			(2,05+0,35+0,92+0,785+0,807+0,607+1,017+1,1+0,3+0,7+1,8+1,62+4,6				
			14+1,744+2,7)*2*3,15		133,018		
			(1,5+1,791)*2*3,15		20,733		
			"obvod.stěny" (10,2+6,0)*2*4,6		149,040		
			(6,9+6,0)*2*3,15		81,270		
			"odpočet vrata" - (3,5*3,63)		-12,705		
			"odpočet obklady" -45,713		-45,713		
			"klubovna půlštůk" 6,9*1,1*2		15,180		
			"klubovna štíty" (6,0*1,1*2)+((6,0*2,9/2)*2)		30,600		
			"strop" 99,82		99,820		
			Součet		496,084		

Celkem

1 590 285,00